R&E Installaties

Persoonlijk verduurzamingsadvies

11 november 2026
Referentie RE-261111-5MJ3

Jan Jansen
Willem Schoutenstraat 17, 7825 VV Emmen
jan@test.nl · 0612345678

ONS ADVIES

All-electric warmtepomp

Geschat vermogen: **± 6 kW** · op basis van 1.500 m³ gas per jaar, waarvan ± 300 m³ voor warm water
Verwachte besparing: **€ 1.330 per jaar**
Boiler voor warm water: **± 200 liter**

Wat levert het u op?

	Nu	Hybride	All-electric
Energiekosten per jaar	€ 2.325	€ 1.685	€ 995
Besparing per jaar	–	**€ 640**	**€ 1.330**
Gasverbruik	1.500 m³	660 m³	0 m³
Extra stroomverbruik	–	2.352 kWh	4.740 kWh
Waarvan eigen zonnestroom	–	588 kWh	1.185 kWh
Terugverdientijd*	–	± 8 jaar	± 7,5 jaar

* Indicatie met €1,35/m³ gas, € 300 vastrecht gas per jaar, €0,28/kWh stroom van het net (eigen zonnestroom: 25% van het warmtepompverbruik, zonder thuisaccu) en een netto investering van € 5.135 voor een hybride warmtepomp (bijv. Xtend eco 5 kW) of € 9.915 voor een all-electric warmtepomp (bijv. Bosch Compress 7 kW met 300 L boiler), incl. btw en na aftrek van de ISDE-subsidie.

Goed om te weten

- Met uw zonnepanelen haalt de warmtepomp naar schatting 25% van zijn stroom uit uw eigen zonnestroom (ongeveer 1.185 kWh per jaar). De rest neemt u af van het net. Dat hebben we in de besparing meegerekend.
- Voor uw warm water rekenen we met een boiler van ongeveer 200 liter. Onze adviseur stemt dit af op uw gezin en badkamer.
- U wilt advies over een thuisaccu. Die nemen we mee in het gesprek, zodat u meer van uw eigen zonnestroom gebruikt.

- De buitenunit komt dicht bij de erfgrens. Daar gelden strengere geluidseisen. Mogelijk adviseren we een extra stil model of een geluidsscherm.

Uw woning in het kort

Woning	**Vrijstaand, 1975 – 1990**
Huishouden	**4 personen, standaard douche**
Huidige verwarming	**CV-ketel (gas) (5 tot 10 jaar)**
Verbruik per jaar	**1500 m³ gas**
Isolatie	**Dakisolatie, HR++ of triple glas**
Verwarming beneden / boven	**Radiatoren / Radiatoren**
Bijverwarming	**Geen bijverwarming**
Buitenunit	**Op de grond (Minder dan 2 m tot erfgrens)**
Zonnepanelen	**Ja**
Uw wens	**Advies**
Planning	**Binnen 3 maanden**

Uw opmerkingen

Graag bellen na 17:00.

Hoe gaat het verder?

Een adviseur van R&E Installaties neemt zo snel mogelijk contact met u op. We bespreken het advies en plannen zo nodig een bezoek aan huis. Daarna ontvangt u een offerte op maat.

Dit advies is een indicatie op basis van uw eigen antwoorden. De definitieve keuze en prijs volgen na beoordeling door onze adviseur.
R&E Installaties · Willem Schoutenstraat 17, 7825 VV Emmen · 0591 327 010 · info@re-installaties.nl