R&E Installaties

Persoonlijk verduurzamingsadvies

11 november 2026
Referentie RE-261111-HQ53

Jan Jansen
Willem Schoutenstraat 17, 7825 VV Emmen
jan@test.nl · 0612345678

UW KEUZE

Hybride warmtepomp

Geschat vermogen: **± 4 kW** · op basis van 1.500 m³ gas per jaar, waarvan ± 300 m³ voor warm water

Wat levert het u op?

	Nu	Hybride
Energiekosten per jaar	€ 1.200	€ 2.460
Besparing per jaar	–	geen
Vermogen warmtepomp	–	± 4 kW
Gasverbruik	1.500 m³	660 m³
Extra stroomverbruik	–	2.352 kWh
Waarvan eigen zonnestroom	–	588 kWh
Terugverdientijd*	–	–

* Indicatie met €0,60/m³ gas, € 300 vastrecht gas per jaar, €1,00/kWh stroom van het net (eigen zonnestroom: 25% van het warmtepompverbruik, zonder thuisaccu) en een netto investering van € 8.039 voor een hybride warmtepomp (bijv. Xtend eco 5 kW, incl. nieuwe CV-ketel), incl. btw en na aftrek van de ISDE-subsidie.

Goed om te weten

- Uw CV-ketel is ouder dan 10 jaar. Bij een hybride warmtepomp rekenen we daarom ook een nieuwe CV-ketel mee. Bij all-electric is een ketel niet meer nodig.
- Met uw zonnepanelen haalt de warmtepomp naar schatting 25% van zijn stroom uit uw eigen zonnestroom (ongeveer 588 kWh per jaar). De rest neemt u af van het net. Dat hebben we in de besparing meegerekend.
- U wilt advies over een thuisaccu. Die nemen we mee in het gesprek, zodat u meer van uw eigen zonnestroom gebruikt.

- De buitenunit komt dicht bij de erfgrens. Daar gelden strengere geluidseisen. Mogelijk adviseren we een extra stil model of een geluidsscherm.
- Met de ingevulde gegevens levert een hybride warmtepomp volgens onze berekening geen besparing op. Onze adviseur rekent dit graag samen met u na.

Uw woning in het kort

Woning	**Vrijstaand, 1975 – 1990**
Huishouden	**4 personen, standaard douche**
Huidige verwarming	**CV-ketel (gas) (ouder dan 10 jaar)**
Verbruik per jaar	**1500 m³ gas**
Isolatie	**Dakisolatie, HR++ of triple glas**
Verwarming beneden / boven	**Radiatoren / Radiatoren**
Bijverwarming	**Geen bijverwarming**
Buitenunit	**Op de grond (Minder dan 2 m tot erfgrens)**
Zonnepanelen	**Ja**
Uw wens	**Hybride warmtepomp**
Planning	**Binnen 3 maanden**

Hoe gaat het verder?

Een adviseur van R&E Installaties neemt zo snel mogelijk contact met u op. We bespreken het advies en plannen zo nodig een bezoek aan huis. Daarna ontvangt u een offerte op maat.

Dit advies is een indicatie op basis van uw eigen antwoorden. De definitieve keuze en prijs volgen na beoordeling door onze adviseur.
R&E Installaties · Willem Schoutenstraat 17, 7825 VV Emmen · 0591 327 010 · info@re-installaties.nl